



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.071.107-91/2020	GESTOR MAPA	PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	AÇÃO / MODALIDADE PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	OBJETO PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		MUNICÍPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE	LOCALIDADE / ENDEREÇO L. KM 11 - L. LAJEADO UNIÃO - L. BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS BASÁLTICAS IRREGULARES-CALÇAMENTO				
DATA BASE ago-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									549.180,60
1.			LINHA KM 11						86.583,44
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						856,24
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,25	300,00	BDI 1	380,55	856,24
1.2.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						3.185,00
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1.820,00	1,38	BDI 1	1,75	3.185,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)						11.325,60
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	520,00	17,17	BDI 1	21,78	11.325,60
1.4.			PAVIMENTAÇÃO (Pista de Rolamento)						71.216,60
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	1.820,00	30,85	BDI 1	39,13	71.216,60
2.			LINHA LAJEADO UNIÃO						221.901,56
2.1.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						8.244,25
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	4.711,00	1,38	BDI 1	1,75	8.244,25
2.2.			PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)						29.315,88
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.346,00	17,17	BDI 1	21,78	29.315,88
2.3.			PAVIMENTAÇÃO (Pista de Rolamento)						184.341,43
2.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	4.711,00	30,85	BDI 1	39,13	184.341,43
3.			LINHA BONITA						240.695,60
3.1.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						8.942,50
3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	5.110,00	1,38	BDI 1	1,75	8.942,50
3.2.			PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)						31.798,80
3.2.1.	COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.460,00	17,17	BDI 1	21,78	31.798,80
3.3.			PAVIMENTAÇÃO (Pista de Rolamento)						199.954,30
3.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	5.110,00	30,85	BDI 1	39,13	199.954,30

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PINHEIRINHO DO VALE
Local
28 de setembro de 2020
Data

Nome: RAFAEL CAZAROLLI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS-153986-8
ART/RRT: 10939421