

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M ²		27,69	29,44
			ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA; UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A				
SINAPI		74151/1	160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,12	2,89	2,98
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	14,12	15,77
SINAPI		93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	0,72	0,76	0,77
SINAPI-I		13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	M3	0,145	55,01	55,01
SINAPI		93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	3,76	0,76	0,77
SINAPI		95878	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	TXKM	1,35	0,71	0,73
SINAPI-I		4741	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	M3	0,02	44,52	44,52
SINAPI		93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	0,056	0,76	0,77
SINAPI		95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	0,028	0,71	0,73
SINAPI		88260	CALCETIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	15,92	17,85
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	14,12	15,77
SINAPI		5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	90,85	93,01

COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	16,50	17,21
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,4762	36,16

COMPOSIÇÃO	005	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2,10m conforme CONTRAN/DENATRAN	UNIDADES	326,70	332,20
SINAPI-I	21013	Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA) TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	40,14
SINAPI	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA,	M2	0,4	29,23
SINAPI-I	34723	2 DEMAOS	M2	0,3017	554,40
SINAPI-I	6110	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	H	1,3	13,13
SINAPI-I	6111	SERRALHEIRO	H	1	10,27
SINAPI-I		SERVENTE DE OBRAS			11,89

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Eng. Civil Rafael Cazarolli
RS/SC 153986-8