

Nº OPERAÇÃO 1.060.070-69/2018	GESTOR MAPA	PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	IAÇÃO / MODALIDADE PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	OBJETO PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		LOCALIDADE / ENDEREÇO L. ESCOLA - L. AGUA AZUL - L. PLANALTO		
DATA BASE jun-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO LOTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS BASÁLTICAS IRREGULARES-CALÇAMENTO
MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS		BDI 1 26,95%		
LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		BDI 2		
		BDI 3		
		BDI 4		
		BDI 6		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									
LINHA ESCOLA									
1.			INSTALAÇÃO DA OBRA						603.337,62
1.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	143,00	BDI1	181,40	287.868,82
1.1.1.	SINAPI	74209/1							453,50
1.2.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						453,50
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.720,00	1,22	BDI1	1,55	10.416,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)						10.416,00
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.920,00	16,51	BDI1	20,94	40.204,80
1.4.			PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)						40.204,80
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	6.720,00	27,69	BDI1	35,12	236.006,40
1.5.			OBRAS COMPLEMENTARES (sinalização vertical)						236.006,40
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	005	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2, 10m conforme CONTRANDENATRAN Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA)	UNIDADES	2,00	310,65	BDI1	394,06	788,12
LINHA AGUA AZUL									
2.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						269.501,12
2.1.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.300,00	1,22	BDI1	1,55	9.765,00
2.1.1.	SINAPI	72961							9.765,00
2.2.			PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)						37.692,00
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.800,00	16,51	BDI1	20,94	37.692,00
2.3.			PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)						221.256,00
2.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	6.300,00	27,69	BDI1	35,12	221.256,00
2.4.			OBRAS COMPLEMENTARES (sinalização vertical)						788,12
2.4.1.	COMPOSIÇÃO	005	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2, 10m conforme CONTRANDENATRAN Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA)	UNIDADES	2,00	310,65	BDI1	394,06	788,12
LINHA PLANALTO									
3.			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						45.967,68
3.1.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.050,00	1,22	BDI1	1,55	1.627,50
3.1.1.	SINAPI	72961							1.627,50
3.2.			PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)						6.282,00
3.2.1.	COMPOSIÇÃO	002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	300,00	16,51	BDI1	20,94	6.282,00
3.3.			PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)						36.876,00
3.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	1.050,00	27,69	BDI1	35,12	36.876,00
3.4.			OBRAS COMPLEMENTARES (sinalização vertical)						1.182,18
3.4.1.	COMPOSIÇÃO	005	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2, 10m conforme CONTRANDENATRAN Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA)	UNIDADES	3,00	310,65	BDI1	394,06	1.182,18

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PINHEIRINHO DO VALE/RS

Local

31 de janeiro de 2019

Data

Nome: RAFAEL CAZAROLI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS-153986-8
ART/RR: 9779294