



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.062.693-92/2018	GESTOR MAPA	PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	AÇÃO / MODALIDADE PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	OBJETO PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO L. C. PIVARA - L. PEIXE ASSADO - L. PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS BASÁLTICAS IRREGULARES-CALCAMENTO
DATA BASE Jan-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO LOTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Fronte de Obra:										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL														
1.	LINHA CAPIVARA													
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	M2	2,50											
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO													
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	M2	5.180,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA													
1.3.	PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)	METRO S	1.480,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
1.3.1.	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO													
1.4.	PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)	M²	5.180,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA													
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES (sinalização vertical)	UNIDA DES	1,00											
1.5.1.	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2,10m conforme CONTRANDENAT/TRAN Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA)													
LINHA PEIXE ASSADO														
2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM													
2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.535,00						1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.767,50
2.2.	PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)	METRO S	1.010,00						505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
2.2.1.	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO													
2.3.	PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)	M²	3.535,00						1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.767,50
2.3.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA													
LINHA PLANALTO - TRECHO II														
3.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM													
3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.920,00											
3.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA													
3.2.	PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)	METRO S	1.120,00											
3.2.1.	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO													
3.3.	PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)	M²	3.920,00											
3.3.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA													

Nome: RAFAEL CAZAROLLI  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAURS-153986-8  
 ART/RRT: 10089630

PINHEIRINHO DO VALE/RS  
 Local  
 06 de maio de 2019  
 Data