



---

---

## MEMORIAL DESCRITIVO - EXECUTIVO

---

---

*Obra: Muro de Contenção*

*Projeto Padrão FNDE-Quadra coberta com vestiário modelo 2-opção 220V c/ sapatas*

*Local: Rua Adolfo Soares de Lima, s/n – Centro de Pinheirinho do Vale/RS*

*Proponente: Município de Pinheirinho do Vale*

### **1.0 GENERALIDADES**

*O presente memorial tem por finalidade descrever as obras, serviços e materiais para a execução de muro de arrimo para dar nivelamento ao lote 2 da quadra 39, onde será construída a Quadra coberta com vestiário.*

### **2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

*O local da execução do muro deverá ser limpo e decapado a camada vegetal, inclusive o solo orgânico em espessura  $\geq 40,0\text{cm}$ , será responsável por esta etapa o Município de Pinheirinho do Vale.*

*A locação da obra deverá ser realizada com o acompanhamento do responsável técnico pela execução e seu alinhamento de acordo com o projetado.*

### **3.0 MURO DE ARRIMO**

*Executado em pedras oriundas de rocha basáltica argamassa de assentamento no traço 1:2:8 e concreto de enchimento Fck: 20Mpa. Armadura em aço CA 50  $\varnothing 12,5\text{mm}$  no eixo de cada fiada de pedra. Muro terá largura nominal de 50,0cm e altura conforme projeto em anexo a este memorial. Pedras deveram ser retiradas de pedreiras devidamente licenciadas por órgão ambiental para este projeto foi considerado DMT de pedreira mais próxima com licenciamento ambiental dista 23,7Km do local onde será executado o muro.*

*Pinheirinho do Vale/RS, Junho de 2022.*

---

*Sadi de Souza*  
*Eng. Civil – CREA/RS 136902*

---

*Nelbo Aldair Appel*  
*Prefeito Municipal*